

COMPUTO METRICO

OGGETTO: MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA E DELLA SCUOLA PRIMARIA

COMMITTENTE: Amministrazione Comunale

Nurallao, 31/05/2016

IL TECNICO
ATP Manconi_Onnis

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							
	<u>LAVORI A CORPO</u>							
1 / 1 C.01	Manutenzione Impianto di riscaldamento mediante distacco dell'attuale anello di distribuzione in ferro ammalorato, sostituzione con nuova installazione linee principali e nuove der ... I rispetto di tutte le normative vigenti ed applicabili in materia e secondo le regole dell'arte e della buona tecnica.					1,00		
	SOMMANO a corpo					1,00	30'000,00	30'000,00
2 / 2 C.02	Sistema realizzato con profili in p.v.c stabilizzato e rinforzato con profilati d'acciaio zincato con spessore del profilato in pvc da 80mm di spessore a cinque camere (anta e tela ... 0 cm (BAGNO DISABILI) come indicato nella tavola 02 e come da particolari costruttivi di progetto di cui alla TAVOLA 03					1,00		
	SOMMANO a corpo					1,00	16'500,00	16'500,00
3 / 3 C.03	Prezzo a corpo per la rimozione di infissi in legno , inclusa l'eventuale parte vetrata, compreso telaio, controtelaio, smuratura delle grappe o dei tasselli di tenuta ed eventuale ... uttivi di progetto di cui alla TAVOLA 03, part. "P1" (infisso da 120) - "P1.a" (infisso da 80) e P2 (Vani da tamponare)					1,00		
	SOMMANO a corpo					1,00	13'000,00	13'000,00
4 / 4 C.04	Prezzo a corpo per la fornitura e posa di vetrata in ALLUMINIO dotata di porta antipanico, con parte inferiore cieca e sopra luce fisso aventi le seguenti caratteristiche: telai, an ... da 90 cm (180 cm totali) come indicato nella tavola 02 e nel particolare costruttivo di progetto di cui alla TAVOLA 04					1,00		
	SOMMANO a corpo					1,00	3'000,00	3'000,00
5 / 5 C.05	Prezzo a corpo per la fornitura e posa di vetrata in ALLUMINIO dotata di porta antipanico, con parte inferiore cieca e sopra luce fisso aventi le seguenti caratteristiche: telai, an ... da 90 cm (180 cm totali) come indicato nella tavola 02 e nel particolare costruttivo di progetto di cui alla TAVOLA 04					1,00		
	SOMMANO a corpo					1,00	3'000,00	3'000,00
6 / 6 C.06	Prezzo a corpo per tamponatura vani infissi e posa in opera di soglie e davanzali, la lavorazione comprende: 1) Tamponatura dei vani interni ed esterni con realizzazione di parete ... revedere gocciolatoio e dispositivi per il fissaggio degli infissi. Vedasi particolare costruttivo di progetto TAVOLA 03					1,00		
	SOMMANO a corpo					1,00	2'300,00	2'300,00
7 / 7 C.07	Prezzo a corpo per tinteggiatura di pareti verticali con due mani di idropittura lavabile traspirante resistente all'invecchiamento, agli agenti atmosferici ed alle muffe, a base d ... e indicazioni dell DL. Il tutto per una quantità di circa 750 mq da realizzarsi negli ambienti indicati nella TAVOLA 02					1,00		
	A R I P O R T A R E					1,00		67'800,00

